



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE ALENQUER – DEAA
CNPJ: 04.838.793/0001-73



MEMORIAL DESCRITIVO

**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - LOCALIZADAS NA
ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE ALENQUER**



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER

ENDEREÇO: LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE ALENQUER- PA.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

As diversas comunidades, situadas na zona rural da cidade de Alenquer, é uma região de relevância singular para a região. Contudo, enfrenta desafios de acesso e mobilidade que comprometem não apenas a qualidade de vida de seus moradores, mas também o desenvolvimento socioeconômico do local. Nesse contexto, as construções e restaurações de pontes de madeira emerge como uma necessidade urgente e estratégica. Diante dos desafios enfrentados por diversas comunidades em termos de acesso e mobilidade, a construção de uma ponte de madeira se apresenta como uma medida essencial e urgente. Além de proporcionar segurança e praticidade aos moradores, essa infraestrutura será um dinamizador para o desenvolvimento econômico e social da comunidades rurais e para a promoção da qualidade de vida de seus habitantes.

A proposta está embasada primeiramente com o projeto basico de arquitetura, planta baixa, corte AA e BB, locação e armação de estacas, entre outros.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da obra de construção supracitada.

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela **CONTRATADA**.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios técnicos, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.



CONCEITUAÇÃO DO PROJETO

A construção da ponte irá contribuir e viabilizar o deslocamento dos moradores das diversas localidades, que tornará a circulação dos mesmos mais eficiente e segura.

OBJETIVOS DO PROJETO

Diversas regiões rurais do município de Alenquer passam por dificuldade devido ao grande número de pontes de madeira que apresentam colapso devido a falta de manutenção e o fim da vida útil dos materiais utilizados em sua construção, tirando assim um direito básico de ir e vir dos comunitários dessas regiões.

O projeto em questão visa sanar essa deficiência de acesso construindo e restaurando diversas pontes em madeira com vistas a garantir a segurança, conectividade e acessibilidade dos moradores locais dessas regiões.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Alenquer é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 01°56'30" Sul e a uma longitude 54°44'18" Oeste, estando a uma altitude de 52 metros em relação do nível do mar. Segundo o IBGE, a população de Alenquer estimada em 69.377 habitantes (estimativa ano 2022), tendo área territorial de 23.645.452 km².

Limita-se com os municípios de Curuá, Obidos, Monte Alegre e Almerim, distando-se aproximadamente a sede do município, em linha reta a 68 Km de Belém, capital do Estado.

A construção e restauração de pontes está localizada nas diversas comunidades da zona rural do município de Alenquer, estado do Pará.

Alenquer, 13 de agosto de 2024.

Odivanil Garcia da Silva Filho
Engenheiro Civil- PMA
CREA: 516198034